

<b>LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI CINISI</b>						
ART.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	u.m.	QUANTITA'	PR. UNIT.	IMPORTO	
1)	1.4.1.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione strad. in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo, per ogni mq per i primi 3 cm.				
		via Fava (ml.250x4,00)=	mq.	1000	3,84	3.840,00
		via Miglioranzi (ml.155x4,50)=	mq.	697,5	3,84	2.678,40
		via G.Orlando (ml.186x5,00)=	mq.	930	3,84	3.571,20
		via G. Vito Artale (ml.100x5,00)=	mq.	500	3,84	1.920,00
		Plessi scolastici (ml.200x5,00)=	mq.	1000	3,84	<u>3.840,00</u>
						<b>15.849,60</b>
2)	1.4.5	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alla voce 1.4.1 a rifiuto per ogni mc.e per ogni km.				
		via Fava mc.40xkm25	mc/ km	1000	1,01	1.010,00
		via Miglioranzi mc.27,5xkm25	mc/ km	687,5	1,01	695,47
		via G.Orlando mc.37,2xkm25	mc/ km	930	1,01	939,30
		via G. Vito Artale mc.20xkm25	mc/ km	500	1,01	505,00
		Plessi scolastici mc48xkm25	mc/ km	1000	1,01	<u>1.010,00</u>
						<b>4.159,77</b>
3)	6.1.6.2	Conglomerato bituminoso per strato di usura in ambito urbano.				
		via Fava (ml.250x4,00)x4cm.	mq/c	4000	2,09	8.360,00
		via Miglioranzi (ml.155x4,5)x4cm.	mq/c	2790	2,09	5.831,10
		via G.Orlando (ml.186x5,00)x4cm.	mq/c	3720	2,09	7.774,80
		via G.Vito Artale (ml100x5,00)x4cm.	mq/c	2.000	2,09	4.180,00
		Plessi scolastici (ml250x4,00)x4cm.	mq/c	4.000	2,09	<u>8.360,00</u>
						<b>34.505,90</b>
			<b>A)</b>	<b>Importo dei lavori.....</b>		<b>54.515,27</b>
		<b>Cinisi,li.....</b>		<b>IL TECNICO INCARICATO</b>		
				geom.Evola Vincenzo		